

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : .

Obiekt : .

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Adres : ul. Złota 43 62-800 KALISZ

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

Budowa : .
Obiekt : .

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A	Roboty przygotowawcze		
1	KNR 221-0101-04-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca robót. $880 * (0.3 * 0.3 * 0.15) =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	11,900 11,9 11,900	m3 m3
2	KNR 221-0217-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie: niezadarnionym w miejscach zasadzeń. Ziemię urodzajną złożyć obok miejsca nasadzeń. $431.2 * 0.1 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	43,100 43,1 43,100	m3 m3
3	KNR 221-0333-03-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przewożenie drzew o średnicy bryły korzeniowej 0,50-1,00 m. ANALOGIA. Dowóz sadzonek o średnicy bryły korzeniowej 10 - 15 cm. na miejsce posadzeń. sosna kosodrzewina "Pumilio": rozplenica japońska "Piglet": liliowiec "Stella d'Oro": tawuła japońska "Genpei": barwinek pospolity: suchodrzew chiński "Moss Green": $25 =$ $21 =$ $65 =$ $21 =$ $350 =$ $398 =$ Razem =	880,000 25,000 21,000 65,000 21,000 350,000 398,000 880,000	szt szt
B	Nasadzenia.		
4	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Sosna kosodrzewina "Pumilio".	25,000	szt
5	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Rozplenica japońska "Piglet".	21,000	szt
6	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Liliowiec "Stella d'Oro".	65,000	szt
7	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Tawuła japońska "Genpei".	21,000	szt
8	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. Barwinek pospolity.	350,000	szt
9	KNR 221-0301-04-20 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : do 0,3 m. suchodrzew chiński "Moos Green"	398,000	szt
C	Zieleń		
10	wycena własna Zakup, załadunek i dowóz na plac budowy humusu wraz z jego ręcznym rozścieleniem na grubość do 5 cm $101 * 0.05 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	5,100 5,1 5,100	m3 m3

NASADZENIA ZIELENI W ULICY LIPOWEJ W KALISZU

C. Zieleń

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11	KNR 221-0401-01-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II $41 * 1.5 + 3 * 4.0 + 11 * 2.5 =$ Razem (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	101,000 101,0 101,000	m2 m2
D	Roboty wykończeniowe.		
12	KNR 221-0218-02-00 MBGPiK [Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem. Ziemia z odkładu złożonego obok nasadzeń.	43,100	m3

--- Koniec wydruku ---