

KOSZTORYS OFERTOWY

Korekta łuku przy pętli autobusowej wraz z likwidacją wyspy na zatoce autobusowej na ulicy Skarszewskiej oraz utwardzenie nawierzchni pod perony przystankowe na ulicy Rajskowskiej w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Korekta łuku przy pętli autobusowej wraz z likwidacją wyspy na zatoce autobusowej na ulicy Skarszewskiej oraz utwardzenie nawierzchni pod perony przystankowe na ulicy Rajskowskiej w Kaliszu

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
A	ul. Skarszewska - korekta łuku
B	ul. Skarszewska - likwidacja wyspy
C	Peron - ul. Rajskowska 27
D	Peron - ul. Rajskowska 54
E	Peron - ul. Rajskowska 124
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Korekta łuku przy pętli autobusowej wraz z likwidacją wyspy na zatoce autobusowej na ulicy Skarszewskiej oraz utwardzenie nawierzchni pod perony przystankowe na ulicy Rajskowskiej w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
A ul. Skarszewska - korekta łuku					
1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,720 m3			
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych, o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem elementów nie nadających się do ponownego wbudowania, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,000 m			
3	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem elementów nie nadających się do ponownego wbudowania, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,500 m			
4	Pozycja Rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z wywozem elementów nie nadających się do ponownego wbudowania, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,250 m2			
5	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,809 m3			
6	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	8,625 m2			
7	Pozycja Podbudowa betonowa C8/10 z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm	8,625 m2			
8	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej, załadunek i transport po stronie Wykonawcy.	8,625 m2			
9	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,400 m2			
10	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	3,000 m			
11	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8,000 m			
12	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,600 m3			
13	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	2,000 m			
14	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	6,000 m			

Korekta łuku przy pętli autobusowej wraz z likwidacją wyspy na zatoce autobusowej na ulicy Skarszewskiej oraz utwardzenie nawierzchni pod perony przystankowe na ulicy Rajskowskiej w Kaliszu

A. ul. Skarszewska - korekta łuku

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	Pozycja Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	3,000 m			
16	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	4,000 m2			

B ul. Skarszewska - likwidacja wyspy

17	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	2,712 m3			
18	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych, o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem elementów nie nadających się do ponownego wbudowania, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	45,200 m			
19	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	16,464 m3			
20	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	33,600 m2			
21	Pozycja Podbudowa betonowa C8/10 z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm	33,600 m2			
22	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem. W szczególności: - kostka DOMINO: 29,4 m2 - kostka CEGŁA: 4,2 m2	33,600 m2			
23	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	12,100 m2			

C Peron - ul. Rajkowska 27

24	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,832 m3			
25	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	21,600 m2			
26	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem (płyta betonowa 30x30x8 cm)	21,600 m2			
27	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	12,000 m			
28	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,480 m3			

Korekta łuku przy pętli autobusowej wraz z likwidacją wyspy na zatoce autobusowej na ulicy Skarszewskiej oraz utwardzenie nawierzchni pod perony przystankowe na ulicy Rajskowskiej w Kaliszu

C. Peron - ul. Rajkowska 27

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

29	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	12,000 m	
----	---	----------	--	-------	-------

D Peron - ul. Rajkowska 54

30	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	8,100 m3	
----	--	----------	--	-------	-------

31	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	30,000 m2	
----	---	-----------	--	-------	-------

32	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem (plyta betonowa 30x30x8 cm)	30,000 m2	
----	--	-----------	--	-------	-------

33	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	20,000 m	
----	--	----------	--	-------	-------

34	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,800 m3	
----	--	----------	--	-------	-------

35	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	20,000 m	
----	---	----------	--	-------	-------

E Peron - ul. Rajkowska 124

36	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,346 m3	
----	--	----------	--	-------	-------

37	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	23,100 m2	
----	---	-----------	--	-------	-------

38	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem (plyta betonowa 30x30x8 cm)	23,100 m2	
----	--	-----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót