

KOSZTORYS OFERTOWY

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Rajskowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Rajskowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I UL. BORKOWSKA - PRZY UL. DŁUGIEJ

1	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,480 m3	
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	8,000 m	
3	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	6,480 m3	
4	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	28,000 m2	
5	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	28,000 m2	
6	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	18,000 m	
7	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	8,000 m	
8	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,200 m3	
9	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	8,000 m	
10	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	18,000 m	
11	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1,000 szt	

II UL. ZACHODNIA

II.A Strona prawa

12	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,280 m3	
13	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	2,000 m	
14	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	4,000 m	

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Rajskowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

II. UL. ZACHODNIA
II.A. Strona prawa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
15	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	5,940 m3	
16	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	43,200 m2	
17	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	39,600 m2	
18	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,600 m2	
19	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	22,000 m	
20	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	22,000 m	
21	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	2,320 m3	
22	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	22,000 m	
23	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	2,000 m	
24	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	22,000 m	
25	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	2,000 m	
26	Pozycja Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	22,000 m2	

II.B Strona lewa

27	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,450 m3	
28	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	37,800 m2	
29	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - MATERIAŁ INWESTORA	37,800 m2	

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Rajskowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

II. UL. ZACHODNIA
II.B. Strona lewa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
30	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	25,000 m	
31	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	21,000 m	
32	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	2,260 m3	
33	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	21,000 m	
34	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	25,000 m	

III UL. WOJCIECHOWSKIEGO - na wysokości nr 5

III.A Strona prawa

35	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,600 m3	
36	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	6,000 m	
37	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	6,000 m	
38	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,800 m3	
39	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	12,000 m2	
40	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	12,000 m2	
41	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	6,000 m	
42	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	6,000 m	
43	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,600 m3	
44	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	6,000 m	

Utwardzenie nawierzchni przy przejściach dla pieszych na ulicach: Rajskowskiej i Zachodniej oraz remont nawierzchni przy przejściu dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego w Kaliszu

III. UL. WOJCIECHOWSKIEGO - na wysokości nr 5

III.A. Strona prawa

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

45	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	6,000 m			
----	--	---------	--	--	--

III.B Strona lewa

46	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,940 m3			
----	--	----------	--	--	--

47	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm	13,000 m			
----	---	----------	--	--	--

48	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	7,000 m			
----	--	---------	--	--	--

49	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,150 m3			
----	--	----------	--	--	--

50	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	21,000 m2			
----	---	-----------	--	--	--

51	Pozycja Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	21,000 m2			
----	--	-----------	--	--	--

52	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	13,000 m			
----	--	----------	--	--	--

53	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	7,000 m			
----	---	---------	--	--	--

54	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,940 m3			
----	--	----------	--	--	--

55	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	7,000 m			
----	--	---------	--	--	--

56	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej - OBRZEŻE MATERIAŁ INWESTORA	13,000 m			
----	--	----------	--	--	--

Wartość kosztorysowa robót