

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka chodnika w ciągu ul. Żeromskiego w Kaliszu

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich

Adres : ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remont odcinka chodnika w ciągu ul. Żeromskiego w Kaliszu

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 10 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	134,710 m2	
2	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	100,300 m2	
3	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu, wraz z wywozem gruzu, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	4,440 m3	
4	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	74,000 m	
5	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	14,940 m2	
6	Pozycja Rozbiórka chodników z kostki betonowej, wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	12,070 m2	
7	Pozycja Wykonanie koryta o szerokości do 2,0 m, na jezdni i chodnikach w gruncie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	10,886 m3	
8	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	115,240 m2	
9	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	12,070 m2	
10	Pozycja Podbudowy z betonu C8/10, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	12,070 m2	
11	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta betonowa o wymiarach 30x30x8 cm	115,240 m2	
12	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki szarej gr.8 cm , z wypełnieniem spoin piaskiem - płyta betonowa o wymiarach 25x25x8 cm	12,080 m2	
13	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	6,900 m	
14	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	6,196 m3	
15	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	74,000 m	

Remont odcinka chodnika w ciągu ul. Żeromskiego w Kaliszu

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	6,900 m	
17	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	77,500 m	
18	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych	1,000 szt	
19	Pozycja Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych	1,000 szt	
20	Pozycja Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową zamkniętą AC 11S o stabilności większej lub równej 8kN, pochodzącej bezpośrednio z otaczarki, przy użyciu frezarki, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² istniejącej nawierzchni	4,625 Mg	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---