

KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A Staszica 28a

1	Pozycja	4,000	m2
	Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem				

B Staszica (na wysokości posesji ul. Górnoląska 27)

2	Pozycja	1,260	m2
	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej				

3	Pozycja	3,850	m2
	Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem				

C Działkowa (na wysokości posesji ul. Torowa 11a)

4	Pozycja	0,880	m3
	Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca				

5	Pozycja	22,000	m
	Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca				

6	Pozycja	1,540	m3
	Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca				

7	Pozycja	15,400	m2
	Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm				

8	Pozycja	4,620	m2
	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej				

9	Pozycja	10,780	m2
	Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem				

10	Pozycja	0,880	m3
	Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15				

11	Pozycja	22,000	m
	Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej				

D Garncarska

12	Pozycja	7,500	m2
	Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem				

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

D. Garncarska

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
E Parczewskiego - zatoka autobusowa					
13	Pozycja Rozebranie podbudowy betonowej, o grubości: 30 cm	10,500 m2			
14	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,500 m2			
15	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,500 m2			
16	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wzbogaconej o środki przyspieszające wiązanie z wypełnieniem spoin zaprawą szybkowiązającą o podwyższonej wytrzymałości - roboty należy wykonać w okresie zmniejszonego ruchu pojazdów	10,500 m2			
F Wyszyńskiego - przy kładce nad jezdnią					
17	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,125 m3			
18	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 50 cm	2,250 m2			
19	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	13,500 m2			
20	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	13,500 m			
21	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,688 m3			
22	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej (układane w pionie)	21,000 m			
G 3 Maja - przejście dla pieszych naprzeciw dawnej ul. Podwale					
23	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,400 m3			
24	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	4,000 m2			
25	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	2,800 m2			
H Pl. Kilińskiego 2					
26	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem	1,000 m3			

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

H. Pl. Kilińskiego 2

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca					
27	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	10,000 m2	
28	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	3,000 m2	
29	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	7,000 m2	

I Pl. Jana Pawła II - przy ogrodzeniu I L.O.

30	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	17,500 m2	
----	--	-----------	--	-------	-------

J Chelmska - przy Lubelskiej

31	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	12,000 m2	
----	--	-----------	--	-------	-------

K Łużycka

32	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 25 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	24,500 m2	
33	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	24,500 m2	
34	Pozycja Ława gr. 15 cm pod ściek: beton C 12/15	3,675 m3	
35	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA gr. 8 cm koloru szarego, układanej w : trzech rzędach	70,000 m	
36	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	140,700 m	

L Zachodnia

37	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 25 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,100 m2	
38	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,100 m2	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

L. Zachodnia

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
39	Pozycja Ława gr. 15 pod ściek: beton C 12/15	1,365 m3	
40	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA gr. 8 cm koloru szarego, układanej w : trzech rzędach	26,000 m	
41	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	52,700 m	

M Śródmiejska - Most Kamienny

42	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostką z rozbiórki o wysokości: 5-12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	15,120 m2	
----	--	-----------	--	-------	-------

N Sukiennicza - Most Trybunalski

43	Pozycja Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	2,250 m2	
----	---	----------	--	-------	-------

O Prusa - na wysokości posesji nr 21

44	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,500 m3	
45	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	15,000 m	
46	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	15,000 m	
47	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm	18,000 m2	
48	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,800 m3	
49	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	18,000 m2	
50	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	18,000 m2	
51	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,500 m3	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

O. Prusa - na wysokości posesji nr 21

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
52	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	14,000 m			
53	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ INWESTORA	1,000 m			
54	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	15,000 m			
55	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych	1,000 szt			

P Św. Michała 54

56	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	36,000 m2			
57	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	36,000 m2			

Q Babina - zatoka autobusowa przy Nowym Rynku

58	Pozycja Rozebranie podbudowy betonowej, o grubości: 30 cm	3,000 m2			
59	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	3,000 m2			
60	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	3,000 m2			
61	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,000 m2			

R Rondo Solidarności

62	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wzbogaconej o środki przyspieszające wiązanie z wypełnieniem spoin zaprawą szybkowiązącą o podwyższonej wytrzymałości - roboty należy wykonać w okresie zmniejszonego ruchu pojazdów (godziny nocne lub dni wolne od pracy)	4,000 m2			
----	---	----------	--	--	--

S Długosza - przy Złotej

63	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce zapewnia Wykonawca	0,060 m3			
64	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce	1,000 m			

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

S. Długosza - przy Złotej

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
wyładunku zapewnia Wykonawca					
65	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	0,500 m2	
66	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,060 m3	
67	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	1,000 m	

T Wiejska

68	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	0,630 m2	
69	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1,470 m2	

U Warszawska 65

70	Pozycja Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	13,650 m2	
71	Pozycja Nawierzchnie z kostki kamienno-betonowej gr. 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	16,650 m2	
72	Pozycja Remont częściowy chodników z bloczków betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	3,250 m2	
Wartość kosztorysowa robót					