

KOSZTORYS OFERTOWY

Remonty cząstkowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

A Staszica 28a

1	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	4,000	m2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

B Staszica (na wysokości posesji ul. Gómoślaska 27)

2	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	1,260	m2
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

3	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	3,850	m2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

C Działkowa (na wysokości posesji ul. Torowa 11a)

4	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,880	m3
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

5	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	22,000	m
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	-------	-------

6	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,540	m3
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

7	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	15,400	m2
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------	-------

8	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	4,620	m2
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

9	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	10,780	m2
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	-------	-------

10	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,880	m3
----	------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

11	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	22,000	m
----	-------------------------------------------------------------------------	--------	---	-------	-------

D Garncarska

12	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	7,500	m2
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----	-------	-------

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

D. Garncarska

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

E Parczewskiego - zatoka autobusowa

13	Pozycja Rozebranie podbudowy betonowej, o grubości: 30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	10,500 m2			
14	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,500 m2			
15	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,500 m2			
16	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wzbogaconej o środki przyspieszające wiązanie z wypełnieniem spoin zaprawą szybkowiązącą o podwyższonej wytrzymałości - roboty należy wykonać w okresie zmniejszonego ruchu pojazdów	10,500 m2			

F Wyszynskiego - przy kładce nad jezdnią

17	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,125 m3			
18	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 50 cm	2,250 m2			
19	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	13,500 m2			
20	Pozycja Rowki pod obrzeża i ławy betonowe	13,500 m			
21	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,688 m3			
22	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej (układane w pionie)	21,000 m			

G 3 Maja - przejście dla pieszych naprzeciw dawnej ul. Podwale

23	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,400 m3			
24	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	4,000 m2			
25	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	2,800 m2			

H Pl. Kilińskiego 2

26	Pozycja	1,200 m3			
----	---------	----------	--	--	--

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

H. Pl. Kilińskiego 2

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca					
27	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	12,000 m2	
28	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	3,600 m2	
29	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	8,400 m2	

I Pl. Jana Pawła II - przy ogrodzeniu I L.O.

30	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	23,750 m2	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

J Chełmska - przy Lubelskiej

31	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	12,000 m2	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

K Łużycka

32	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 25 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	24,500 m2	
33	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	24,500 m2	
34	Pozycja Ława gr. 15 cm pod ściek: beton C 12/15	3,675 m3	
35	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA gr. 8 cm koloru szarego, układanej w : trzech rzędach	70,000 m	
36	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	140,700 m	

L Zachodnia

37	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 25 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,100 m2	
38	Pozycja Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 4 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,100 m2	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

L. Zachodnia

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
39	Pozycja Ława gr. 15 pod ściek: beton C 12/15	1,365 m3	
40	Pozycja Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej typu CEGŁA gr. 8 cm koloru szarego, układanej w : trzech rzędach	26,000 m	
41	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm	52,700 m	

M Śródmiejska - Most Kamienny

42	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostką z rozbiórki o wysokości: 5-12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	15,120 m2	
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

N Sukiennicza - Most Trybunalski

43	Pozycja Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	2,250 m2	
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-------	-------

O Prusa - na wysokości posesji nr 21

44	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,500 m3	
45	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	15,000 m	
46	Pozycja Rozebranie obrzeży trawnikowych, o wymiarach: 6x20 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	15,000 m	
47	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm	18,000 m2	
48	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,800 m3	
49	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	18,000 m2	
50	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	18,000 m2	
51	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	1,500 m3	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

O. Prusa - na wysokości posesji nr 21

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
52	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	14,000 m	
53	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	1,000 m	
54	Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo - piaskowej	15,000 m	
55	Pozycja Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych i gazowych	1,000 szt	

P Św. Michała 54

56	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,600 m3	
57	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm	36,000 m2	
58	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	36,000 m2	
59	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	36,000 m2	

Q Babina - zatoka autobusowa przy Nowym Rynku

60	Pozycja Rozebranie podbudowy betonowej, o grubości: 30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	3,000 m2	
61	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	3,000 m2	
62	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	3,000 m2	
63	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,000 m2	

R Rondo Solidarności

64	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej wzbogaconej o środki przyspieszające wiązanie z wypełnieniem spoin zaprawą szybkowiązącą o podwyższonej wytrzymałości - roboty należy wykonać w okresie zmniejszonego ruchu pojazdów (godziny nocne lub dni wolne od pracy)	7,000 m2	
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	-------	-------

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

S. Długosza - przy Złotej

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

S Długosza - przy Złotej

65	Pozycja Rozębranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,060 m3			
66	Pozycja Rozębranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,000 m			
67	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	0,500 m2			
68	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,060 m3			
69	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	1,000 m			

T Wiejska

70	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	0,630 m2			
71	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	1,470 m2			

U Warszawska 65

72	Pozycja Rozębranie nawierzchni z bloczków betonowych gr. 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	13,650 m2			
73	Pozycja Nawierzchnie z kostki kamienno-betonowej gr. 15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	16,650 m2			
74	Pozycja Remont częściowy chodników z bloczków betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	3,250 m2			

V Częstochowska - przystanek autobusowy przy narzędziowni WSK

75	Pozycja Nawierzchnie z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	30,100 m2			
76	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	12,900 m2			

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

V. Częstochowska - przystanek autobusowy przy narzędziowni WSK

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
W Torowa - przy Głogowskiej					
77	Pozycja Remont częściowy chodników z płyt betonowych, płytami z rozbiórki o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	12,600 m2			
78	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,250 m2			
79	Pozycja Redukcja korzeni	1,000 kpl			
X Grodzka 10					
80	Pozycja Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, przy wysokości kostki: 5-12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	1,000 m2			
Y Chodyńskiego - na wysokości posesji Grodzka 12-14					
81	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,400 m2			
Z Chodyńskiego - na wysokości posesji Zamkowa 12					
82	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	3,200 m2			
83	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, płytami z rozbiórki, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową	1,360 m2			
AA Chodyńskiego - odcinek Mariańska - Zamkowa					
84	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, kostką z rozbiórki o wysokości: 5-12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	2,470 m2			
AB Św. Stanisława 1-3					
85	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,500 m3			
86	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,000 m2			
87	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, płytami z rozbiórki, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową	10,000 m2			

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

AB. Św. Stanisława 1-3

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
88	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu	0,360 m3	
89	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm	6,000 m	
90	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	9,000 m2	
91	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,360 m3	
92	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	6,000 m	
93	Pozycja Regulacja pionowa: włazów kanałowych	1,000 szt	

AC Św. Stanisława 7

94	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	1,500 m3	
95	Pozycja Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,000 m2	
96	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, płytami z rozbiórki, z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo - piaskową	10,000 m2	

AD Starożytna - naprzeciw 143, przed OSP

97	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	25,000 m2	
98	Pozycja Redukcja korzeni	1,000 kpl	

AE Wyszynskiego 26

99	Pozycja Rozebranie nawierzchni betonowej, o grubości: 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	54,000 m2	
100	Pozycja Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	0,540 m3	
101	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,000 m	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

AE. Wyszynskiego 26

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
102	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	9,180 m3	
103	Pozycja Podbudowa betonowa z betonu C8/10, bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	54,000 m2	
104	Pozycja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układane na podsypce cementowo-piaskowo gr. 4 cm, przy użyciu kostki gr.8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	54,000 m2	
105	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	9,000 m2	
106	Pozycja Rowki pod krawężniki i ławy betonowe	12,000 m	
107	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem, beton C 12/15	0,720 m3	
108	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	12,000 m	
109	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 15 cm	10,000 m	

AF Romańska 121-123

110	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	11,250 m2	
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--	-------	-------

AG Łącznik Wojciechowskiego-Biskupicka

111	Pozycja Rozebranie nawierzchni betonowej, o grubości: 15 cm wraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	88,800 m2	
112	Pozycja Wykonanie koryta pod konstrukcję wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz z wywozem urobku, miejsce wyładunku zapewnia Wykonawca	8,880 m3	
113	Pozycja Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod nawierzchnię z płyt żelbetowych pełnych.	88,800 m2	
114	Pozycja Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał należy pobrać z placu składowego ZDM przy ul. Noskowskiej	14,400 m2	
115	Pozycja Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych	72,000 m2	

Remonty częściowe nawierzchni na terenie miasta Kalisza

AG. Łącznik Wojciechowskiego-Biskupicka

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
116	Pozycja Remont częściowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	10,000 m2	
117	Pozycja Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 15 cm	16,000 m	
118	Pozycja Załadunek i transport materiałów sztukowych wraz z załadunkiem - załadunek i transport płyt żelbetowych z ul. Budowlanych w Kaliszu do miejsca wbudowania	12,960 m3	
119	Pozycja Regulacja pionowa: włazów kanałowych	1,000 szt	
Wartość kosztorysowa robót					

--- Koniec wydruku ---